

久喜市立小・中学校大規模改造基本方針

この基本方針は、市長の選挙公約である「まちのつくり方改革」の「全ての子どもたちにチャンスのある教育環境を整備」を具現化し、学校のトイレ環境と老朽化した施設の整備を進め、将来を担う子どもたちの教育環境を向上させるために定めるものです。

1 学校施設の現状

本市における小・中学校のトイレの改修は、校舎等の耐震化工事にあわせて実施しており、校舎の耐震化工事を終えた平成27年度までに小学校10校、中学校1校の計11校のトイレの改修（洋式化のみ）を行い、これら11校の平均洋式化率（大便器数に占める洋式便器数の割合）は、68.4%となっています。

一方、耐震化工事の必要のなかった学校については、トイレの改修が行われておらず、各学校間での整備状況に差異が生じています。

このため、市内34校全体のトイレの洋式化率は、平均で41.3%にとどまり、埼玉県平均51.8%を下回る状況にあります。特に中学校における洋式化率は28.0%と低い状況です。（平成31年3月31日現在）

また、小・中学校の校舎については、老朽化による雨漏りが34校のうち23校で発生しており、雨漏り対策が急務となっています。

2 課題

本市における学校施設の課題は以下の事柄が挙げられます。

- 校舎の老朽化による不具合箇所が多く、修繕等を行う対症的な「事後保全」では対応しきれず、劣化の進行を防ぐことができない。
- トイレの床が直接水を流して清掃をするタイル貼床（湿式床）のため、清掃後に床や排水管に残った水分が雑菌の繁殖の原因となり、不衛生である。また雑菌の繁殖による排水管からの臭気が廊下や教室に流れ込み、学習環境に影響を及ぼしている。
- 現在家庭のトイレのほとんどが洋式便器であると考えられるため、児童生徒が和式便器の使用に抵抗を感じ排泄を我慢するなど健康面への影響がある。

その他、学校をはじめ、市議会やPTA等から小・中学校のトイレの改修と雨漏りについての改善要望が強く出されています。

学校施設は、児童生徒にとって安全、安心なものでなければならず、災害時の避難所にもなっていることから、トイレ改修、雨漏り対策を含めた校舎の大規模改造は喫緊の課題です。

3 大規模改造実施対象校

大規模改造の対象とする学校は、学校全体の大便器に対する洋式化率の低い（50%未満）小学校14校、中学校10校の24校（以下「対象校」という。）とします。

■学校全体の便器に対する洋式化率50%未満の学校別内訳（平成31年3月31日現在）

区分	洋式化率	学校数	学校名
小学校 (14校)	20%台	7	久喜北小、菖蒲小、栢間小、栗橋西小、栗橋小、鷺宮小、上内小
	30%台	5	本町小、小林小、三箇小、菖蒲東小、桜田小
	40%台	2	栗橋南小、東鷺宮小
小計		14	
中学校 (10校)	10%未満	2	太東中、鷺宮東中、
	10%台	2	栗橋西中、鷺宮西中
	20%台	3	久喜中、久喜東中、菖蒲南中
	30%台	2	菖蒲中、栗橋東中
	40%台	1	久喜南中
小計		10	

（※資料1「久喜市立小・中学校トイレ状況調査表」参照）

4 大規模改造の実施主要項目

大規模改造では、施設環境の整備と機能向上の観点から、以下の主要項目を中心に実施するとともに、対象校に発生している不具合に個別に対応していきます。

【実施主要項目】

- (1) 施設の老朽化対策として実施すべき項目
屋上防水、外壁・内壁補修、設備機械等の更新
- (2) 教育環境の充実のために実施すべき項目

教室等の内部改修（床、壁、天井、建具等）

（３）安全で衛生的なトイレのために実施すべき項目

便器類の更新（大便器の洋式化、小便器及び手洗器等の交換）、乾式床、給排水管の更新及び内部改修、バリアフリー化（段差解消・手すりの設置）、多目的（だれでも）トイレの設置

トイレについては、耐震化工事にあわせ改修したトイレを基準とし、職員用、来賓用及び多目的（だれでも）トイレ内の便器については、温水洗浄機能付便座及び暖房便座を設置し、児童生徒用トイレについては、温水洗浄機能付便座及び暖房便座の設置は見送ります。ただし、将来の設置を考慮した電源確保（コンセント）等の工事は実施します。

５ 対象校の実施項目

対象校のうち雨漏りが発生している学校については、「４ 大規模改造の実施主要項目」（１）から（３）の項目の全てを大規模改造（老朽対策）として実施し、その他の対象校については、（３）の項目を大規模改造（質的改善・トイレ改修）として実施します。

なお、大規模改造工事対象は校舎とします。

６ 大規模改造計画

（１）計画目標

大規模改造は１校あたり概ね２か年から３か年で実施していきます。

１年目は工事内容、規模等の決定と設計を行い、２年目以降に工事を実施します。

大規模改造の事業執行体制や財政負担を考慮すると、年間２校から３校程度が実施可能目標値であると考えられます。

このことから、設計及び工事について、それぞれ年間２校程度を大規模改造の目標値に設定します。

なお、大規模改造の計画目標については、財政状況や社会情勢等を勘案しながら、適宜見直しを行います。

（２）優先順位

学校全体の洋式化率の低い（５０％未満）小学校１４校、中学校１０校の２４校について、以下の項目を総合的に判断して、優先順位付けを行いました。（資料２「久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)」参照）

- ・校舎内及び学校全体（体育館を含む。）の大便器の洋式化率
- ・児童生徒数
- ・施設、トイレの劣化状況
- ・校舎改修歴

今後、児童生徒の健康や安全、安心の確保などのために、対応が早急に必要となる問題が発生した学校については、この順位にかかわらず対応を進めていきます。

また、「久喜市立小・中学校の適正規模、適正配置に関する基本方針」により、統廃合の検討の対象となっている学校については、その方針を決定した時点で、統合による新たな学校を統合時期にあわせ、優先的に大規模改造を実施していきます。統合に伴い廃止となる学校については、大規模改造の実施を見送ることとします。

7 久喜市公共施設個別施設計画等との関係について

この基本方針は、平成31年3月31日現在のトイレの洋式化率及び校舎の現況に基づいて策定したものであり、今後、策定される予定の久喜市公共施設個別施設計画などを考慮したものではありません。

このようなことから、基本方針については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

8 大規模改造にあたっての財源措置

大規模改造は対象校が多く、長期間にわたる事業となります。事業の実施にあたっては、財源を確保する必要があります。

大規模改造は、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」（交付金算定割合：①校舎の老朽化及び質的改善は1／3、②学校の統廃合に係る交付金算定割合は1／2が適用）の対象となることから、この交付金を活用しながら、トイレや老朽化した学校施設の改修を行い、時代の変化に対応した教育環境の整備に努めていきます。

【資料1】久喜市立小・中学校トイレ状況調査表

平成31年3月31日現在

	学校名	トイレ数(台)	洋式数(台)	和式数(台)	洋式化率
小学校	1 久喜小学校	70	56	14	80%
	2 太田小学校	86	61	25	71%
	3 江面第一小学校	40	23	17	58%
	4 江面第二小学校	29	16	13	55%
	5 清久小学校	41	36	5	88%
	6 本町小学校	73	22	51	30%
	7 青葉小学校	62	49	13	79%
	8 青毛小学校	46	45	1	98%
	9 久喜東小学校	52	33	19	63%
	10 久喜北小学校	55	11	44	20%
	11 菖蒲小学校	48	10	38	21%
	12 小林小学校	36	13	23	36%
	13 三箇小学校	30	9	21	30%
	14 栢間小学校	26	6	20	23%
	15 菖蒲東小学校	38	12	26	32%
	16 栗橋西小学校	45	13	32	29%
	17 栗橋南小学校	69	32	37	46%
	18 栗橋小学校	53	13	40	25%
	19 鷺宮小学校	67	16	51	24%
	20 桜田小学校	76	28	48	37%
	21 上内小学校	57	17	40	30%
	22 砂原小学校	54	45	9	83%
	23 東鷺宮小学校	53	23	30	43%
	小学校小計	1,206	589	617	49%
	1 久喜中学校	71	18	53	25%
	2 久喜南中学校	47	22	25	47%
	3 久喜東中学校	59	13	46	22%
	4 太東中学校	59	5	54	8%
	5 菖蒲中学校	72	27	45	38%
	6 菖蒲南中学校	46	10	36	22%
	7 栗橋東中学校	62	21	41	34%
	8 栗橋西中学校	61	10	51	16%
	9 鷺宮中学校	83	58	25	70%
	10 鷺宮東中学校	89	4	85	4%
	11 鷺宮西中学校	45	7	38	16%
	中学校小計	694	195	499	28%
小中学校合計		1,900	784	1,116	41%

【資料2】 久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

久喜地区

小学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数(H31.4.6調査)	大便器数等(H31.3.31現在)	校舎	体育館 屋外	大便器総数に係る洋式化率(校舎洋式化率)	施設状況	校舎内雨漏り有無	大規模改造実施項目		低洋式化率順位		児童・生徒数順位	その他特筆すべき事項	備考
											主な内容	校舎内	全体				
1	木町	S49.9月	地震補強H10	278	和式便器数	51	0	30.14%(25.00%)	・校舎の構造が複雑であり、雨漏り箇所が多い。 ・屋上防水の劣化と、天窓のシーリングの劣化による雨漏りがある。 ・外壁及び内壁に亀裂があり、水が染み出す。 ・雨樋の不良による雨水の逆流が発生している。 ・建物の構造上の問題により排水溝が詰まり、流れない箇所がある。 ・臭気が籠る。 ・校舎に多目的トイレ無。	有	大規模改造(老朽対策)		2	2	1	・校舎の構造が複雑なため、雨漏り箇所が多い。雨漏り対策のため、優先順位繰上。	
					洋式便器数	17	4				(校舎内容) 屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・天窓シーリング補強・屋外排水溝(雨樋)補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・トイレブース改修・乾式床・排水管補修・壁・天井・洗面台改修・照明LED化・多目的トイレ設置						
					多目的トイレ数	0	1										
					便器数	68	5										
						便器総数	73										
2	久喜北	H7.3月	—	198	和式便器数	39	5	20.00%(20.41%)	校舎に雨漏り発生は報告無。 ・洋式トイレが各場所に1箇所しかない。 ・トイレブースが狭い。 ・多目的トイレ無。	無	大規模改造(質的改善・トイレ)		1	1	2		
					洋式便器数	10	1				(内容) 便器の洋式化・トイレブース改修・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・LED照明・多目的トイレの設置						
					多目的トイレ数	0	0										
					便器数	49	6										
						便器総数	55										

中学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数(H31.4.6調査)	大便器数等(H31.3.31現在)	校舎	体育館 屋外	大便器総数に係る洋式化率(校舎洋式化率)	施設状況	校舎内雨漏り有無	大規模改造実施項目		低洋式化率順位		児童・生徒数順位	その他特筆すべき事項	備考
											主な内容	校舎内	全体				
1	太東	S60.3月	-	387	和式便器数	49	5	8.47%(9.26%)	・校舎屋上の排水詰まりにより排水が追い付かず階下廊下(第2校舎2階廊下オープンスペース)に浸水する。 ・屋上壁面、外壁に亀裂有。(第1校舎、職員玄関から職員室廊下への雨漏り) ・窓ガラスが強化ガラス(スクールライト)ではない。 ・トイレの排水詰まりのため、清掃時に水を流すことができない。また、臭気が教室に流れ込む。 ・汚れの蓄積による臭気が非常に強い。 ・多目的トイレ無。	有	大規模改造(老朽対策)		1	1	2	・雨漏り、トイレの臭気が教室流れ込む等学習環境の改善に緊急を要するため、計画案定の前期で設計業務を実施。	
					洋式便器数	5	0				(校舎内容) 屋上防水・外壁、内壁クラック補修・窓ガラス強化補修(スクールライト導入)・教室建具改修・床板補修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器の洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・洗面台改修・照明LED化・多目的トイレ設置						
					多目的トイレ数	0	0										
					便器数	54	5										
						便器総数	59										
2	久喜東	S51.3月	耐震補強H8	356	和式便器数	45	1	22.03%(16.67%)	校舎に雨漏り発生は報告無。 ・洋式便器が少ない。(特に2号館は洋式が無く、全て和式である)各フロアに付き1基を洋式便器に換えて現在に至っている。 ・臭気が籠る。 ・カビによるタイル、便器の黒ずみが目立つ。 ・一部、上階のトイレ清掃時の排水処理ができず、階下天井に染み出し、その跡にカビが発生している。 ・多目的トイレ無。	無	大規模改造(質的改善・トイレ)		2	2	3		
					洋式便器数	9	4				(内容) 便器の洋式化・トイレブース改修・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・LED照明・多目的トイレの設置						
					多目的トイレ数	0	0										
					便器数	54	5										
						便器総数	59										
3	久喜	S57.5月	-	470	和式便器数	47	6	25.35%(24.19%)	・屋上防水の劣化(一部補修済)による雨漏りがある。 ・外壁に亀裂があり、内壁へ雨水が染み出す。 ・新校舎と旧校舎の繋ぎ目に雨漏りが発生している。 ・教室の床の劣化が激しく、ささくれ立っている箇所がある。 ・水の流れが悪く、臭気がきつい。	有	大規模改造(老朽対策)		3	3	1		
					洋式便器数	14	2				(校舎内容) 屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・天窓防水補修・屋外排水溝(雨樋)補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・乾式床・排水管補修・洗面台改修・壁・天井・照明LED化						
					多目的トイレ数	1	1										
					便器数	62	9										
						便器総数	71										
4	久喜南	S58.3月	管理普通教室棟H19大規模改造	205	和式便器数	22	3	46.81%(42.11%)	・屋上防水の劣化による北校舎に雨漏りがある。(H30に多目的室非構造耐震化を実施した際、一部防水処理済) ・北校舎外壁及び内壁に亀裂有。 ・北校舎1階ホール天井のガラスの天窓から雨水が漏れる。 ・北校舎トイレが排水詰まりにより、臭気が漂う。	有	大規模改造(老朽対策)		4	4	4		
					洋式便器数	15	4				(校舎内容) 屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・天窓防水補修・屋外排水溝(雨樋)補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ設置						
					多目的トイレ数	1	2										
					便器数	38	9										
						便器総数	47										

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

【資料2】 久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

葛蒲地区

小学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数(H31.4.6調査)	大便器数等(H31.3.31現在)	校舎	体育館 屋外	大便器総数に係る洋式比率(校舎洋式比率)	施設状況	大規模改造実施項目		低洋式比率 率順位	児童・生徒数 数順位	その他特筆すべき事項	備考
										主要内容	校舎内 全体				
1	三箇	S45.2月	地震補強H13	178	和式便器数	14	7	30.00% (36.36%)	・男女トイレを隔てる壁が薄く、使用に当たりプライバシーが保てない。(特に職員・来賓用) ・和式トイレのため、妊婦、年寄りを利用し難い。 ・トイレが狭く、湿式床のため不衛生でいつも床がぬれているため、臭いが発生しやすい。 ・多目的トイレ設置無。 ・校舎内雨漏り(管理棟2箇所)発生報告有	大規模改造(質的改善・トイレ) (内容)男女別トイレブース新設・便器の洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・洗面台改修・LED照明・多目的トイレ設置	3	3	3	・トイレ改修には緊急を要するため計画策定の前期して、設計実施。	
					洋式便器数	8	1								
					多目的旧トイレ数	0	0								
					便器数	22	8								
					便器総数	30									
2	葛蒲	S46.2月	地震補強H13	202	和式便器数	35	3	20.83% (20.45%)	・外壁の劣化や亀裂が原因と考えられる、壁面からの雨漏りが見られる。 特に東校舎3階と講場の壁面、西校舎1階職員室前廊下北側壁面に水漏れが見られる。 ・東西校舎2・3階の接合部分の屋上防水の劣化。 ・洋式トイレの数が少ない。西校舎のトイレに各1箇所しかない。 ・東旧校舎のトイレが水漏れで不衛生。 ・トイレの詰まり箇所が多く、使用不可となっている。	大規模改造(老朽対策) (校舎内容)屋上防水改修・外壁・内壁クラック補修・屋外排水溝(雨樋)補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容)便器洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ改修(扉・照明等)	1	1	2		
					洋式便器数	8	1								
					多目的旧トイレ数	1	0								
					便器数	44	4								
					便器総数	48									
3	栢間	S52.3月	—	104	和式便器数	16	4	23.08% (23.81%)	校舎に雨漏発生は報告は無。 ・洋式トイレが少ない。児童用トイレの洋式便器は6基(うち1基は体育館トイレ)。 ・多目的トイレ無。	大規模改造(質的改善・トイレ) (内容)便器の洋式化・トイレブース改修・乾式床・排水管補修・洗面台改修・壁・天井補修・LED照明・多目的トイレの設置	2	2	4		
					洋式便器数	5	1								
					多目的旧トイレ数	0	0								
					便器数	21	5								
					便器総数	26									
4	葛蒲東	S58.10月	—	249	和式便器数	18	8	31.58% (40.00%)	校舎に雨漏発生は報告は無。 ・多目的トイレ無。	大規模改造(質的改善・トイレ) (内容)便器の洋式化・トイレブース改修・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・洗面台改修・LED照明・多目的トイレの設置	4	4	1		
					洋式便器数	12	0								
					多目的旧トイレ数	0	0								
					便器数	30	8								
					便器総数	38									
5	小林	S51.5月	地震補強H13	102	和式便器数	17	6	36.11% (41.38%)	・男女トイレを隔てる壁が薄く、仕切りの上下が開いており、使用にあたりプライバシーが保てない。 ・湿式床のため不衛生。	大規模改造(質的改善・トイレ) (内容)多目的トイレ扉改修・便器の洋式化・トイレブース改修・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・洗面台改修・LED照明	5	5	5	・仕切りについては、大規模改造までの間、補強・補修で対応する。	
					洋式便器数	10	1								
					多目的旧トイレ数	2	0								
					便器数	29	7								
					便器総数	36									

中学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数(H31.4.6調査)	大便器数等(H31.3.31現在)	校舎	体育館 屋外	大便器総数に係る洋式比率(校舎洋式比率)	施設状況	大規模改造実施項目		低洋式比率 率順位	児童・生徒数 数順位	その他特筆すべき事項	備考
										主要内容	校舎内 全体				
1	葛蒲	S58.3月	地震補強H14・15	299	和式便器数	36	9	37.5% (41.94%)	校舎に雨漏発生は報告は無。 ・トイレの床がいつも湿っているため、臭いが漂っている。 ・トイレの照明が暗い。	大規模改造(質的改善・トイレ) (内容)便器の洋式化・トイレブース改修・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・洗面台改修・LED照明	2	2	1	・葛蒲中学校と葛蒲南中学校を統合し、統合による新たな学校を令和4年4月1日に設置。校舎場所は葛蒲中学校を予定。(令和元年12月20日、学区等審議会等申請)	
					洋式便器数	25	1								
					多目的旧トイレ数	1	0								
					便器数	62	10								
					便器総数	72									
2	葛蒲南	S47.2月	地震補強H13	110	和式便器数	28	8	21.74% (22.22%)	・校舎の老朽化が目立つ。(壁の亀裂) ・雨漏り箇所は多くないが、校舎内は壁に染み込んだ雨が廊下の天井から漏れ出す。特に、1階生徒玄関廊下天井2箇所から雨漏りが酷い。 ・洋式トイレが少ない。(8基) ・トイレの扉が引き戸の箇所有。 ・男女トイレの壁が薄い。 ・排水管の不良により汚水が漏れ、不衛生。 ・校舎に多目的トイレ無。	大規模改造(老朽対策) (校舎内容)屋上防水改修・外壁・内壁クラック補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容)便器洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井・照明LED化・トイレブース改修・多目的トイレ改修(扉・照明等)	1	1	2	・葛蒲中学校と葛蒲南中学校を統合し、統合による新たな学校を令和4年4月1日に設置。校舎場所は葛蒲中学校を予定。(令和元年12月20日、学区等審議会等申請)	
					洋式便器数	8	0								
					多目的旧トイレ数	0	2								
					便器数	36	10								
					便器総数	46									

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

【資料2】 久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

栗橋地区

小学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数 (H31.4.6調査)	施設状況			大便秘器数に係る洋式化率(校舎洋式化率)	校舎内雨漏り有無	大規模改造実施項目	低洋式化率順位	児童・生徒数順位	その他特筆すべき事項	備考
					大便秘器数等 (H31.3.31現在)	校舎	体育館屋外			主な内容				
1	栗橋西	S61.8月	—	141	和式便器数	28	4	28.89% (26.32%)	有	・屋上防水の劣化による雨漏りがある。 ・外壁に亀裂があり、内壁への水の染み出す。 ・西側、東側階段のガラススタイル部分から雨が漏れる。 (一部、H30に防水修繕を実施済) ・階段部分内壁に亀裂が見られる。 ・洋式トイレが少ない。(洋式10基) ・排水溝詰まりにより、臭気が漂う。 ・多目的トイレ無。	1	2	3	
					洋式便器数	10	3							
					多目的トイレ数	0	0							
					便器数	38	7							
					便器総数	45								
2	栗橋	S59.6月	—	610	和式便器数	35	5	24.53% (27.08%)	有	・外壁の劣化による亀裂があり、内壁への水の染み出しが有。 ・洋式トイレが少ない。(洋式11基) ・水の流れが悪く、臭気がきつい。	2	1	1	
					洋式便器数	11	0							
					多目的トイレ数	2	0							
					便器数	48	5							
					便器総数	53								
3	栗橋南	H9.3月	改築 H24・25	523	和式便器数	31	6	46.38% (50.79%)	無	校舎に雨漏り発生等の報告は無い。 ・東校舎の臭気が強い。清掃、換気を毎日しても改善されない。 ・保健室内のトイレ、保健室横の多目的トイレの排水が詰まる。	3	3	2	
					洋式便器数	30	0							
					多目的トイレ数	2	0							
					便器数	63	6							
					便器総数	69								

中学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数 (H31.4.6調査)	施設状況			大便秘器数に係る洋式化率(校舎洋式化率)	校舎内雨漏り有無	大規模改造実施項目	低洋式化率順位	児童・生徒数順位	その他特筆すべき事項	備考
					大便秘器数等 (H31.3.31現在)	校舎	体育館屋外			主な内容				
1	栗橋西	S57.6月	-	227	和式便器数	50	1	16.39% (9.09%)	有	校舎に雨漏り発生等の報告無いが、校舎外壁にひび割れが見られる。 ・壁のひび割れが原因とみられる雨水による天井板、床板の損傷。 ・美術室排水溝(屋根下)の詰まりによる雨漏り。 ・洋式トイレが少ない。 ・多目的トイレ無。	1	1	2	
					洋式便器数	5	5							
					多目的トイレ数	0	0							
					便器数	55	6							
					便器総数	61								
2	栗橋東	S54.11月	地震補強 H16	435	和式便器数	41	0	33.87% (26.79%)	有	・外壁に亀裂があり、教室の床と壁の隙間から雨水が入り込み水が溜まる。 ・屋上防水の劣化による雨漏りがある。(2階東側トイレ・4階教室) ・雨漏りによる教室の床材の剥がれが目立つ。 ・水の流れが悪い。	2	2	1	
					洋式便器数	14	6							
					多目的トイレ数	1	0							
					便器数	56	6							
					便器総数	62								

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

【資料2】 久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

鷲宮地区

小学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数 (H31.4.6調査)	大便器数等 (H31.3.31現在)	校舎	体育館 屋外	大便器総数 に係る洋式 化率(校舎 洋式化率)	施設状況	校舎 内雨漏り 有無	大規模改造実施項目		児童・ 生徒数 原単位	その他特筆 すべき事項	備考
											低洋式化 率原単位	主な内容			
1	鷲宮	S46.3月	耐震 補強 H8	289	和式便器数	49	2	23.88% (19.67%)	・屋上防水の劣化による、校舎3階の一部の天井、廊下から雨漏り有。 ・排水の流れが悪いため、臭気が籠る。特に2・3階の臭気が酷い。 ・多目的トイレ無。	有	大規模改造(老朽対策) (校舎内容) 屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・屋外排水溝(雨樋)補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ設置	1	1	3	
					洋式便器数	12	4								
					多目的トイレ数	0	0								
					便器数	61	6								
						便器総数		67							
2	上内	S46.10月	耐震 補強 H10	66	和式便器数	40	0	28.07% (24.53%)	・屋上防水の劣化(一部補修済)による雨漏りがある。第1校舎3階東側、5年1組教室。 ・外壁に亀裂があり、内壁への水の染み出す。 ・使用していない校舎(第2校舎)の劣化がみられる。(中に発生することが出来ないため状況確認できないが、雨漏りの発生が懸念される) ・水の流れが悪く、臭気がきつい。 ・多目的トイレ無。	有	大規模改造(老朽対策) (校舎内容) 屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・屋外排水溝(雨樋)補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ設置	2	2	4	
					洋式便器数	13	4								
					多目的トイレ数	0	0								
					便器数	53	4								
						便器総数		57							
3	桜田	S46.4月	地震 補強 H22	808	和式便器数	43	5	36.84% (39.44%)	・耐震補強改修を行っていない校舎(第1校舎)は屋上防水の劣化、外壁に亀裂が見られる。(3階第1音楽室天井3箇所、第1校舎西側トイレ壁面) ・壁の隙間から雨水が入り込む。 ・第1校舎に洋式トイレがない。 ・水の流れが悪く、排水詰まりと汚れの蓄積による臭気が漂う。	有	大規模改造(老朽対策) (校舎内容) 地盤沈下による地中配水管の補修・屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・屋外排水溝(雨樋)補修・教室の天井及び床補修・教室建具改修・窓ガラス強化補修(スクールライト導入)・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・乾式床・排水管補修・洗面台改修・壁・天井・照明LED化	3	3	1	
					洋式便器数	27	0								
					多目的トイレ数	1	0								
					便器数	71	5								
						便器総数		76							
4	東鷲宮	H3.3月	—	612	和式便器数	27	3	43.4% (46.00%)	校舎に雨漏発生への報告は無。 ・臭気が教室に流れ込む。	無	大規模改造(質的改善、トイレ) (内容) 便器の洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井補修・洗面台改修・LED照明	4	4	2	
					洋式便器数	21	0								
					多目的トイレ数	2	0								
					便器数	50	3								
						便器総数		53							

中学校

優先順位	学校名	建築年月	耐震等改修歴	児童数 (H31.4.6調査)	大便器数等 (H31.3.31現在)	校舎	体育館 屋外	大便器総数 に係る洋式 化率(校舎 洋式化率)	施設状況	校舎 内雨漏り 有無	大規模改造実施項目		児童・ 生徒数 原単位	その他特筆 すべき事項	備考
											低洋式化 率原単位	主な内容			
1	鷲宮東	S57.3月	—	508	和式便器数	79	6	4.49% (4.82%)	・西側校舎屋上防水シートの劣化(一部補修済)が目立ち、階下の教室(2年1組・2年2組)に雨漏りする。 ・外壁のクラックから雨水が入り込む。東側壁伝いに染み出し階段3階から4階と廊下が水浸しになる。 ・洋式トイレが少ない。(4基) ・トイレの排水管の流れが悪く臭気が籠る。また、上の階からの排水が漏れ、天井にカビが発生し不衛生。 ・多目的トイレ無。	有	大規模改造(老朽対策) (校舎内容) 屋上防水改修(一部ポリウレタン塗膜・一部防水シート)・外壁、内壁クラック補修・西校舎、東校舎の装具目補修・教室建具改修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井・洗面台改修・照明LED化・多目的トイレ設置	1	1	1	
					洋式便器数	4	0								
					多目的トイレ数	0	0								
					便器数	83	6								
						便器総数		89							
2	鷲宮西	S60.3月	—	183	和式便器数	32	6	15.56% (17.95%)	・強風を伴う雨が降ると教室の窓の隙間から雨水が侵入する。 ・教室の床板の劣化が激しく、一部剥がれ、浮いていたり、床板のない箇所がある。 ・昇降口の扉の建付けが悪く、風に煽られ外れやすい。 ・洋式トイレが少ない。(7基) ・掃除のために水を撒くが、排水が詰まっているため、いつも湿っており、その水分で個室ドアの板が腐って剥がれている。 ・排水溝からの臭いが強い。 ・タイル、便器の黒ずみが目立つ。 ・多目的トイレ無。	有	大規模改造(老朽対策) (校舎内容) 屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・教室建具改修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化 (トイレ内容) 便器洋式化・乾式床・排水管補修・壁・天井・洗面台改修・照明LED化・多目的トイレ設置	2	2	2	
					洋式便器数	7	0								
					多目的トイレ数	0	0								
					便器数	39	6								
						便器総数		45							

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別設計計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。